



03.03.2024

## **נקודת מפנה - עובד נהרג כתוצאה מנפילה מגובה במהלך התקנת פיגום תלוי**

ביום ה', 29 בפברואר 2024, במהלך העתקת פיגומים תלויים מנקודה אחת לנקודה אחרת באתר בנייה, עובד שעסק בפעילות זו דרך על משטח שכיסה פתח בגג, המשטח נשבר, והעובד נפל אל מותו מגובה של כ 10 מטרים. העובד נמצא כשעליו רתמה להגנה מפני נפילה, אולם נסיבות האירוע מלמדות שהעובד מסיבות כלשהן, לא נרתם לנקודת העיגון שהוצבה בסמוך. הקסדה שחשב העובד, לא הייתה רכוסה.

מטה הבטיחות מבקש להדגיש נקודות אלו:

– תאונות קשות רבות נגרמות בענף הבניה בנסיבות של נפילה דרך פתחים או פירים. יש להתייחס אל סוגיית הפתחים והפירים כאל נקודת תורפה בטיחותית (נת"ב) ולתת מענה בטיחותי על פי הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודות בנייה, או באמצעות מערכת מעקות תקנית או באמצעות כיסוי הפתח בחומר חזק על מנת למנוע את שבירתו במקרה שמישהו ידרוך עליו. בנוסף, יש לקבע את הכיסוי למשטח באופן שימנע הזזתו המקרית ולהצמיד לכיסוי אזהרה, כדוגמת, "זהירות – פתח ברצפה".

הוראות מפורטות הקשורות להגנה בפני נפילה מפתחים תוכלו למצוא בתקנת הבטיחות בעבודות בנייה, בקישור זה:

[https://www.nevo.co.il/law\\_html/law00/74821.htm](https://www.nevo.co.il/law_html/law00/74821.htm)

תאונה קשה זו שבה והציבה את כולנו לפני אתגר המוכנות לקראת ביצוע עבודות בנייה כלשהי. תפקידנו כמנהלים הוא להבטיח סביבת עבודה בטוחה ומוכנות מלאה, כתנאי לתחילתה של עבודה.

מטה הבטיחות שב וקורא למנהלים בענף הבניה, להסתייע בעוזרי הבטיחות למנהלי העבודה, ולהגדירם כבקרי מוכנות.

להערכתנו, בקרה שיטתית וקבועה של המוכנות לביצוע עבודות בנייה, כל יום, כל שבוע, כל הזמן, תבטיח את שלמות הביצוע ותמנע תאונות ונפגעים.  
נוהל לקיום בקרת מוכנות על ידי עוזר הבטיחות, תוכלו למצוא בקישור הבא:

<https://did.li/PASIC>

מטה הבטיחות פונה בזאת לחברות המוסמכות לכוכבי בטיחות, לסייע לחברות עמיתות ולקבלני משנה ליישם בדביקות את תהליך בקרת המוכנות על ידי העבטי"ם כחלק קבוע בסדר היום של אתרי בנייה.